TOPLOTNA IZOLACIJA, KAMENA VOLNA FKD-S THERMAL, D= 14 CM - OSNOVNA FASADA

TOPLOTNA IZOLACIJA, NEOPOR NEO SUPER F, D= 3 CM ALI 5 CM - ŠPALETE, VHOD

TOPLOTNA IZOLACIJA, WEBER THERM PLUS ULTRA, D= 8 CM - STENE NA VHODIH

LITI TARTAN NA ASFALTNI PODLAGI, D= 30 + 10 MM

NOVA MIVKA V OBSTOJEČIH PESKOVNIKIH, D= 30 CM

NOVA ASFALT, D= 60+30 MM

OPOMBA:
VSI ELEKTRO ELEMENTI (SENZORJI, KAMERE...) SE ZAČASNO ODSTRANIJO, SKLADIŠČIJO IN PO KONČANIH DELIH MONTIRAJO NA PRVOTNO MESTO ! LUČI SE DEMONTIRA IN ODSTRANI, KER SE MONTIRA NOVE !

OPOMBA:
ZAČASNO SE DEMONTIRA TENDE IN SE JIH PO KONČANIH DELIH VRNE NA ISTO MESTO !
NA FASADAH SE ODSTRANI VSE LESENE POKRIVNE OKENSKE IN VRATNE LETVE, TER SE JIH OBDELA KOT OSTALO FASADO !
PREDVIDETI JE ZAPIRANJE IN OBDELAVO OBSTOJEČIH, TER NOVIH PREBOJEV NA NOTRANJI STRANI OBJEKTA!

LEGENDA ZUNANJIH POVRŠIN

OZNAKA	NAMEMBNOST PROSTORA	FINALNI TLAK	TALNA POVRŠINA
ZU01	Manipulacijske površine	Asfalt	164.59 m²
ZU02	Obhodne poti	Pirane plošče	66.92 m²
ZU03	Teraса1	Tartan	83.40 m²
ZU04	Terasa 2	Tartan	19.49 m²
ZU05	Terasa 3	Tartan	23.21 m²
ZU06	Terasa 4	Tartan	28.25 m²
		SKUPAJ:	377.78 m²
		VSE SKUPAJ (talna površina):	385.86 m²

LEGENDA PROSTOROV

OZNAKA	NAMEMBNOST PROSTORA	FINALNI TLAK	TALNA POVRŠINA
P01	Vetrolov		2.22 m²
P02	Umivalno perilo		1.37 m²
P03	Organski odpadki		1.84 m²
P04	Kuhinja		92.38 m²
P05	Sanitarije in garderoba kuhinj		9.48 m²
P06	Čistila		2.70 m²
P07	Hodnik		20.29 m²
P08	Hodnik		17.20 m²
P09	Vetrolov		3.61 m²
P10	Shramba špecerija		5.05 m²
P11	Vodja kuhinje		8.83 m²
P12	Shramba hlajena živila		14.75 m²
P13	Obdelava krompirja		5.11 m²
P14	Shramba krompirja		7.31 m²
P15	Garaža		19.83 m²
P16	Delavnica		12.32 m²
P17	Sanitarije		3.87 m²
P18	Predprostor		3.14 m²
P19	Stopnišče uprava		7.13 m²
P20	Hodnik uprava		25.25 m²
P21	Vetrolov uprava		4.16 m²
P22	Tajništvo		11.09 m²
P23	Ravnateljica		11.01 m²
P24	Vodja prehrane		10.22 m²
P25	Računovodja		8.63 m²
P26	Sanitarije		6.41 m²
P27	Knjigovodstvo		9.05 m²
P28	Kabinet didaktična sredstva		6.41 m²
P29	Kabinet vzgojno osebje		25.33 m²
P30	Servisni hodnik		27.74 m²
P31	Garderoba		41.36 m²
P32	Umivalnica		9.39 m²
P33	Sanitarije		11.19 m²
P34	Vetrolov		3.91 m²
P35	Shramba vrtna igrala		6.97 m²
P36	Igralnica		42.46 m²
P37	Igralnica		40.42 m²
P38	Čistila		7.85 m²
P39	Sanitarije vzgojiteljice		2.33 m²
P40	Servisni hodnik		34.05 m²
P41	Kotlovnica		11.96 m²
P42	Shramba		6.70 m²
P43	Sanitarije vzgojiteljice		2.62 m²
P44	Sanitarije		11.19 m²
P45	Umivalnica		9.39 m²
P46	Garderoba		42.51 m²
P47	Vetrolov		3.91 m²
P48	Shramba vrtna igrala		6.67 m²
P49	Igralnica		42.46 m²
P50	Igralnica		41.19 m²
P51	Igralnica		41.74 m²
P52	Servisni hodnik		29.99 m²
P53	Garderoba		41.36 m²
P54	Umivalnica		9.39 m²
P55	Sanitarije		11.31 m²
P56	Sanitarije vzgojiteljice		2.33 m²
P57	Vetrolov		3.91 m²
P58	Shramba vrtna igrala		6.97 m²
P59	Igralnica		40.42 m²
P60	Igralnica		43.60 m²
P61	Igralnica		43.00 m²
		SKUPAJ:	1035.13 m²
		VSE SKUPAJ (talna površina):	1035.13 m²

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporočiti vodilnu gradbišča. Pričetq tega načrta se obravnava kot stališče izvajalca, smatrata načrt, načrt vseh naprav in opreme (npr. elektro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni načrti, ki so potrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom usklajiti in morebitna neskladja sporazumno sporočiti vodilnu gradbišča. Pred vsako pripravo vrstnih in obsežnih odprtin se natančno preveri položaj in debelina tal PT! Vse mere vrstnih odprtin so svetle mere, razen če je drugače navedeno. Za kakršne koli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta! Izvajalec je dolžan upoštevati tehnološke in grafične dele projekta strojarstvo !

LEGENDA :

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA ±0.00

PREBOJ TALNE PLOŠČE PTP

PREBOJ STENSKE PLOŠČE PSP

PREBOJ STENE PS

UTOR V STENI US

UTOR V PLOŠČI UP

GIPSKARTONSKA STENA

PREFABRICIRAN ELEMENT

OPEČNA STENA

OBSTOJEČ AB

OKRAJŠAVE :

SPODNJI ROB	SR
ZGORNJI ROB	ZR
TLA	T
STROP	S
TEMELJ (TOČKOVNI, PASOVNI)	T1, T2
STENA	Z
FINALNI TLAK	FT
GROBI TLAK	GT
SR PLOŠČE	SRP
ZR PLOŠČE	ZRS
PREZRAČEVANJE	P
ELEKTRO	E
OGREVANJE	O
VODOVOD	V
KANALIZACIJA	K

Tehnične in gradbenofizikalne rešitve v tem projektu so izvedene v skladu s tele normativi, ter se opirajo na izdelke zidnih norcati v gradbeništvu. Izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti ne mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih dimenzira projekt. V primeru morebitnih napak, je o tem dolžan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pričakuje splošno poznavanje tehničnih predpisov in splošna, ter specialna znanja tehničnih dodelovalnih postopkov potrebnih za uspešno realizacijo projekta.

ŠTEVILKA:	STANJE:	VRSTA DOKUMENTACIJE:
06		ARHITEKTURA
		PZI

OBJEKT:

VRTEC VRHOVCI
ENOTA VRHOVCI
energetska prenova

kota 0,00 = obstoječa kota

ARHITEKTURA
cap - partners arhitekti d.o.o.
Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana
01/ 542 32 81
e-mail:
marko.potisek@siol.net

Investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LJUBLJANA

Naročnik:
VRTEC VRHOVCI
Vrhovci cesta XXK10
1000 Ljubljana

	Ime in priimek	Id. št. ZAPS	
Obj. vodja projekta	Marko Potisek	A-0708	Objekt: ENOTA VRHOVCI
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek	A-0708	Faza: PZI
			Št. projekta 09/17
Projektant			Risba TLORIS PRITLIČJA NOVO
Risal			Št. risbe
			Merilo 1 : 50
			Datum: julij 2017

Projekt arhitekture je potrebno delo in kot tako spada pod zaščito Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedano je razmnoževanje načrta kot dela ali celote v kakršnikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja načrta.